

Bauvorhaben :

Bauherr :

Naturwerkstein

TEIL 1 Naturwerkstein Fredeburger Schiefer®

POS.	BESCHREIBUNG	EINH.-PREIS in €	GESAMTPREIS in €
1.01	<p><u>ca. _____ qm Bodenplatten im Überlängenverband</u> Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Überlängenverband, beidseitig spaltrau, ca. 10-15 mm stark, in Bahnbreiten von 15 bis 35 cm auf 5 cm abgestuft, in anfallenden Werkslängen, bis ca. 80 cm, liefern und in Trasszementmörtel (Dickbett) sach- und fachgerecht verlegen, einschließlich Verfüzung in flexiblem Fugenmörtel in passendem Farbton.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p>
1.02	<p><u>ca. _____ qm Bodenplatten im Überlängenverband</u> Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Überlängen- o. Rechteckverband, Oberfläche spaltrau/ Unterseite egalisiert, 10-15 mm stark, in anfallenden Werksgrößen o. festen Zuschnitten, liefern und Flex-Kleber sach- und fachgerecht verlegen. Einschließlich Verfüzung in flexiblem Fugenmörtel in passendem Farbton. Dehnungsfugen sind einzuhalten.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p>
1.03	<p><u>ca. _____ qm Bodenplatten im Quadratverband</u> Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Quadratverband, beidseitig spaltrau, ca. 10-15 mm stark, in quadratischen Schieferplatten, liefern und in Traßzementmörtel (Dickbett) sach- und fachgerecht verlegen. Einschließlich Verfüzung in flexiblem Fugenmörtel in passendem Farbton.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p>
		<u>Übertrag</u>

POS.	BESCHREIBUNG	EINH.-PREIS in €	GESAMTPREIS in €
1.04	<u>ca. _____ qm Bodenplatten im Quadratformat für den Außenbereich</u> Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Quadratformat, beidseitig spaltrau, ca. 40 mm stark, in quadratischen Schieferplatten, liefern und im losen Kiesbett oder a) in magerem Splittbeton mit Haftbrücke (auf der Rückseite der Schieferplatten aufgetragen) verlegen. Einschließlich Verfugung mit Sand (ausfegen). L.A. :..... M.A. :.....
1.05	<u>ca. _____ lfm Dehnungsfugen</u> Dehnungsfugen anbringen und in passendem Fugen-Farbton dauerelastisch ausspritzen. L.A. :..... M.A. :.....
1.06	<u>ca. _____ lfm Trittstufen</u> Trittstufen aus Fredeburger Schiefer®. Oberfläche spaltrau, 30 mm stark, 1,00 bis 1,50 m mit gesägten Kanten liefern und mit Haftbrücke in Traßzement verlegen L.A. :..... M.A. :.....
1.07	<u>ca. _____ lfm Setzstufen</u> Setzstufen aus Fredeburger Schiefer®, 20 mm stark, Vorderfläche spaltrau mit gesägten Kanten, 1,00 bis 1,50 m liefern und im Dünnbett verlegen. L.A. :..... M.A. :.....
<u>Übertrag</u>		

TEIL 1 Naturwerkstein Fredeburger Schiefer®

POS.	BESCHREIBUNG	EINH.-PREIS in €	GESAMTPREIS in €
		Übertrag
1.08	<p><u>ca. 1fm Sockelleisten</u></p> <p>Sockelleisten aus Fredeburger Schiefer® Vorderfläche spaltrau, ca. 10 mm stark, anfallende längen, 7 cm hoch, liefern und im Dünnbett verlegen.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p>		
1.09	<p><u>ca. Stck Innenfensterbänke</u></p> <p>Innenbänke aus Fredeburger Schiefer® 25 mm stark, Sichtkanten geschliffen und gefast, vordere Ecken abgerundet, b = 25 cm, l = 106 cm, liefern und im Mörtelbett fachgerecht verlegen.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p>		
1.10	<p><u>ca. Stck Außenfensterbänke</u></p> <p>Außenfensterbänke aus Fredeburger Schiefer®, Oberfläche spaltrau, 20 mm stark, Sägekanten, mit unterseitiger Wassernase, ca. 2 cm ab Außenkante und jeweils seitlichen Wasserablaufrippen auf der Oberseite, seitlicher Abstand ca. 3 cm, liefern und im Mörtelbett fachgerecht verlegen.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p>		
1.11	<p>Alternativposition:</p> <p>Verlegung der Bodenplatten im Dünnbett, 1o. 1,5 cm stark Unterseite egalisiert, mit Flex-Fliesen-Kleber auf vorhandenem Estrich verlegen ausfugen mit Flex-Fugenmaterial im gewünschten Farbton</p> <p>L.A.</p> <p>M. A.</p>		
		Übertrag

TEIL 1 Naturwerkstein Fredeburger Schiefer®

POS.	BESCHREIBUNG	EINH.-PREIS in €	GESAMTPREIS in €
1.12	<p><u>Waschtischplatten</u></p> <p>Größe x cm, cm stark, Oberfläche spaltrau, mit Ausschnitt n. Schablone f. aufgesetztes Becken und evtl. Bohrungen f. Armaturen, Befestigung m. geeigneten Wandkonsolen o.ä. Vorderkanten geschliffen + gefast</p> <p>alt. : Oberfläche geschliffen</p>
1.13	<p>ca. <u>Stck. Meisterstunden</u></p> <p>Meisterstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.</p> <p>L.A. :.....</p>		
1.14	<p>ca. <u>Stck. Gesellenstunden</u></p> <p>Gesellenstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.</p> <p>L.A. :.....</p>		
1.15	<p>ca. <u>Stck. Auszubildendenstunden</u></p> <p>Auszubildendenstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.</p> <p>L.A. :.....</p>		
	Netto-Summe	
	zzgl. Mehrwertsteuer	
	Endsumme		=====